



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS



Empreendimento (Nome/Apelido): Pavimentação de vias públicas urbanas - Recapeamento

LOCAL: Ruas do Bairro Imidinho

MEMORIA DE CÁLCULO DO RECAPEAMENTO ÁREA PAVIMENTADA

ITEM	NOME DAS RUAS				ÁREA A SER PAVIMENTADA	ÁREA M2 A SER PAVIMENTADA
1.00	Rua do Calcário	Largura 1 (m)	Largura 2 (m)	Comprimento (m)	Área (m²)	Área (m²)
	TRECHO 1	8,14	5,67	133,45	$((8,14+5,67)*133,45)/2$	921,47
	TRECHO 2	5,67	8,75	120,79	$((5,67+8,75)*120,79)/2$	870,90
	TRECHO 3	8,83	10,18	39,66	$((8,83+10,18)*39,66)/2$	376,97
2.00	Rua Doutor Marcelo Dalton dos Santos					
	TRECHO 4	10,88	9,54	164,92	$((10,88+9,54)*164,92)/2$	1.683,83
3.00	Rua Alvarino Rodrigues da Silva					
	TRECHO 5	7,85	7,73	132,44	$((7,85+7,73)*132,44)/2$	1.031,71
4.00	Rua Benedito Luis de Faria					
	TRECHO 6	11,47	10,96	109,24	$((11,47+10,96)*109,24)/2$	1.225,13
	TRECHO 7	9,42	10,21	62,35	$((9,42+10,21)*62,35)/2$	611,97
5.00	Rua Gabriel Cândido da Silveira					
	TRECHO 8	9,77	11,67	97,78	$((9,77+11,67)*97,78)/2$	1.048,20
	TRECHO 9	10,27	9,77	58,12	$((10,27+9,77)*58,12)/2$	582,36
6.00	Rua Emídio de Paula Arantes					
	TRECHO 10	11,74	11,63	106,88	$((11,74+11,63)*106,88)/2$	1.248,89
	TRECHO 11	11,87	11,72	47,79	$((11,87+11,72)*47,79)/2$	563,68
7.00	Rua Luiz Cândido de Faria					
	TRECHO 12	11,00	9,64	60,85	$((11,00+9,64)*60,85)/2$	627,97
	TRECHO 13	9,64	11,54	144,30	$((9,64+11,54)*144,30)/2$	1.528,14
8.00	Rua Esmerinda Caetano Leal Arantes					
	TRECHO 14	9,17	10,03	59,03	$((9,17+10,03)*59,03)/2$	566,69
9.00	Rua Aparecida de Souza Arantes					
	TRECHO 15	8,32	7,15	84,89	$((8,32+7,15)*84,89)/2 + 135,26$	791,88
	TRECHO 16	7,15	7,04	105,07	$((7,15+7,04)*105,07)/2$	745,47
TOTAIS GERAIS				1.527,56	14.425,26	14.425,26

Nome legível do responsável técnico pela elaboração da planilha Christian Carlos da Silva Teixeira CREA/MG - 253.248

Assinatura do Responsável Técnico: _____