PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS

Empreendimento (Nome/Apelido): Pavimentação de vias públicas urbanas - Recapeamento

LOCAL: Rua Manoel Lopes

MEMORIA DE CÁLCULO DO RECAPEAMENTO ÁREA PAVIMENTADA

ITEM	NOME DAS RUAS				ÁREA A SER PAVIMENTADA	ÁREA M2 A SER PAVIMENTADA
1.00	**Rua Manuel Lopes**	**Largura 1 (m)**	**Largura 2 (m)**	**Comprimento (m)**	**Área (m²)**	**Área (m²)**
	TRECHO 1	8,27	8,79	50,00	(((8,27+8,79)*50)/2)	426,50
	TRECHO 2	8,79	8,96	50,00	(((8,79+8,96)*50)/2)	443,75
	TRECHO 3	8,96	8,77	50,00	(((8,96+8,77)*50)/2)	443,25
	TRECHO 4	8,77	8,70	44,15	(((8,77+8,7)*44,15)/2)	385,65
	TRECHO 5	8,70	8,54	50,00	(((8,7+8,54)*50)/2)	431,00
	TRECHO 6	8,54	8,57	50,00	(((8,54+8,57)*50)/2)	427,75
	TRECHO 7	8,57	8,61	50,00	(((8,57+8,61)*50)/2)	429,50
	TRECHO 8	8,61	9,35	50,00	(((8,61+9,35)*50)/2)	449,00
	TRECHO 9	9,35	9,37	50,00	(((9,35+9,37)*50)/2)	468,00
	TRECHO 10	9,37	9,39	50,00	(((9,37+9,39)*50)/2)	469,00
	TRECHO 11	9,39	9,39	50,00	(((9,39+9,39)*50)/2)	469,50
	TRECHO 12	9,39	9,52	50,00	(((9,39+9,52)*50)/2)	472,75
	TRECHO 13	9,52	9,67	46,58	(((9,52+9,67)*46,58)/2)	446,94
	TRECHO 14	9,67	9,26	50,00	(((9,67+9,26)*50)/2)	473,25
	TRECHO 15	9,26	9,41	21,29	(((9,26+9,41)*21,29)/2)	198,74
	TRECHO 16	9,41	9,86	50,00	(((9,41+9,86)*50)/2)	481,75
	TRECHO 17	9,86	9,56	50,00	(((9,86+9,56)*50)/2)	485,50
	TRECHO 18	9,56	10,36	50,00	(((9,56+10,36)*50)/2)	498,00
	TRECHO 19	10,36	7,80	50,00	(((10,36+7,8)*50)/2)	454,00
	TRECHO 20	7,80	7,04	29,62	(((7,8+7,04)*29,62)/2)	219,78
	TOTAIS GERAIS			**941,64**	**8.573,61**	**8.573,61**

Nome legível do responsável técnico pela elaboração da planilha Christian Carlos da Silva Teixeira CREA/MG - 253.248

Assinatura do Responsável Técnico: _____ Local e data: Pains, sexta-feira, 8 de julho de 2022