

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>CO-01</b>	<b>PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, EM CHAPA DE AÇO, COM PINTURA REFLETIVA - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO</b>	<b>UNIDADE</b>		<b>587,06</b>	<b>0,00</b>
SINAPI-I	242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	H	0,4305	14,90	0,00
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7325	19,95	0,00
SINAPI-I	1322	CHAPA DE AÇO FINA A QUENTE BITOLA MSG 16, E = 1,50 MM (12,00 KG/M2)	KG	17,11875	9,34	0,00
SINAPI-I	4783	PINTOR (HORISTA)	H	2,94	17,92	0,00
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,255	18,12	0,00
SINAPI-I	6110	SERRALHEIRO (HORISTA)	H	1,7325	17,92	0,00
SINAPI-I	7307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	0,04	50,21	0,00
SINAPI-I	7293	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE DUPLA AÇAO GRAFITE FOSCO PARA SUPERFICIES METALICAS FERROSAS	L	0,02	51,50	0,00
SINAPI-I	21013	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	3,5	68,71	0,00
				0	0,00	0,00

<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>CO-02</b>	<b>PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, EM CHAPA DE AÇO ESMALTADA 45 X20 CM- FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO</b>	<b>UNIDADE</b>		<b>592,18</b>	<b>0,00</b>
SINAPI-I	242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	H	0,4305	14,90	0,00
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7325	19,95	0,00
SINAPI-I	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	2	82,50	0,00
SINAPI-I	4783	PINTOR (HORISTA)	H	2,94	17,92	0,00
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,255	18,12	0,00
SINAPI-I	6110	SERRALHEIRO (HORISTA)	H	1,7325	17,92	0,00
SINAPI-I	7307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	0,04	50,21	0,00
SINAPI-I	7293	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE DUPLA AÇAO GRAFITE FOSCO PARA SUPERFICIES METALICAS FERROSAS	L	0,02	51,50	0,00
SINAPI-I	21013	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	3,5	68,71	0,00
				0	0,00	0,00

<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>CO-03</b>	<b>PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, EM CHAPA DE AÇO ESMALTADA 45 X 20 CM- FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO</b>	<b>UNIDADE</b>		<b>488,71</b>	<b>0,00</b>
SINAPI-I	242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	H	0,382	14,90	0,00
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,455	19,95	0,00
SINAPI-I	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	1	82,50	0,00
SINAPI-I	4783	PINTOR (HORISTA)	H	2,94	17,92	0,00
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,8	18,12	0,00
SINAPI-I	6110	SERRALHEIRO (HORISTA)	H	1,4	17,92	0,00
SINAPI-I	7307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	0,03	50,21	0,00
SINAPI-I	7293	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE DUPLA AÇAO GRAFITE FOSCO PARA SUPERFICIES METALICAS FERROSAS	L	0,02	51,50	0,00
SINAPI-I	21013	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	3,5	68,71	0,00
				0	0,00	0,00

<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>CO-04</b>	<b>REMOÇÃO MANUAL DE GUIA DE MEIO-FIO PRÉ- MOLDADA EM CONCRETO, SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE CARGA MANUAL SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE</b>	<b>M</b>		<b>8,21</b>	<b>0,00</b>
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04	24,36	0,00
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	18,12	0,00

<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>CO-05</b>	<b>REMOÇÃO MANUAL DE CALÇADA PORTUGUESA, SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE CARGA MANUAL SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE</b>	<b>M2</b>		<b>5,73</b>	<b>0,00</b>
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,155	18,96	0,00
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,155	18,12	0,00

16/05/2024

Data

 Responsável Técnico:  
 CREA/CAU: