



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS

CNPJ 20.920.575/0001-30

PRAÇA TONICO RABELO, 164 - FONE: (37)3323-1313

CEP 35582-000 - PAINS - MG

ANEXO I – DA PROPOSTA

Processo Administrativo 09/2014– Pregão: 03/2014

Empresa: _____
CNPJ: _____
Endereço: _____
Telefone: _____
Dados Bancários: _____
Nome Representante _____
Legal _____
RG Representante: _____
Data: _____

Contratação de empresa para fornecimento de infra-estrutura, incluindo locação de tendas e banheiros químicos para realização das festividades de carnaval, no Município de Pains/MG.

1 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

1.1.- As empresas deverão se responsabilizar pela montagem e desmontagem de palco, som e iluminação para os dias 28/02, 01, 02, 03 e 04/03/2014, para as festividades de carnaval no município.

1.2- Da Infra-Estrutura e iluminação.

LOTE 1

– Oferta de som para área livre, com oito unidades de grave com alto falantes de 2X18” e oito unidades de médias altas com 2x12” mais drive, por lado, totalizando 16 caixas no PA. Duas mesas digital com 32 (trinta e dois) canais e com 16 vias para monitores, retornos de palco em número suficiente com a devida pré equalização e amplificação, side fill duplo, amplificadores de contrabaixo e guitarra, bateria completa e microfonação. **É de responsabilidade da empresa contratada o técnico na operação do som, que deverá ter experiência no mesmo e apresentação de ART do Som.**

_ Oferta de equipamento de iluminação composto de 24 canhões par 64 focos 2, 5 e 12 ACL, mínimo de 02 (dois) mini brute, mesa de no mínimo 24(vinte e quatro) canais dmx, 04 moving, duas máquinas de fumaça, 2 ventiladores . Estrutura de Iluminação: Gride completo em estruturas mínimas de Q-30 com medida de 10 metros de frente, 8 metros de profundidade, com 3 linhas passadas por cima das laterais, com pé direito de 6 metros totalizando 72 Metros Q-30.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS

CNPJ 20.920.575/0001-30

PRAÇA TONICO RABELO, 164 - FONE: (37)3323-1313

CEP 35582-000 - PAINS - MG

LOTE 02

- 01 PALCO EM ESTRUTURA METÁLICA.

Montagem de um palco em estrutura metálica reforçado, coberto com telhas ou lona anti-chamas, o mesmo deverá ter no mínimo as seguintes características: 12 metros de frente por 08 metros de profundidade pé direito com mínimo de 8 metros de altura.

Ter guarda corpo nas laterais e fundos e também ter fechamento com tela na cor preta nas laterais e fundos, devendo a lona ser limpa e sem rasgos ou furos, escada de acesso com corrimão duplo.

Área de serviço fora do palco mínimo de 4 x 3 coberto.

01 camarim mínimo de 4x4, devidamente coberto e fechado nas laterais, resistente a chuva e ventos fortes;

01 house mix coberto mínimo de 3 x 2.

O palco devera estar nivelado, ser resistente a chuva e a ventos fortes.

O mesmo devera ser fixado no chão com cabo de aço.

Ser instalado no mínimo 02 (dois) extintores de incêndio.

É da responsabilidade da contratada apresentar Art e Laudo Técnico do palco perante o corpo de bombeiros de MG, antes de começar a montagem do palco.

ESTRUTURAS PARA MONTAGEM DAS CAIXAS DO PA FLY

Montagem de 02 torres de 08 metros cada, alto sustentável.

15 pecas de andaimes.

15 pecas de algemas.

15 pecas de tesouras.

08 sapatas rosqueáveis.

02 paus de carga.

02 bump para as caixas, emendas, cintas, anilhas, mosquetões ECT.

04 talhas de 1.000 quilos, com correntes de elevação de 10 metros

LOTE 03

- Fornecimento de 04 tendas 10x10 metros, piramidais, com 3,5 metros de pé-direito e 6 metros no topo, na cor branca e material anti-chamas, em ótimo estado de conservação e aparência, sem furos.

- Fornecimento de 05 tendas 4x4 metros, com balcão, na cor branca e material anti-chamas, em ótimo estado de conservação e aparência;

LOTE 04

- Fornecimento de 10 banheiros químicos modelo padrão que deverão vir acompanhados de pessoa capacitada para a limpeza e higienização com material químico biodegradável dos mesmos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS

CNPJ 20.920.575/0001-30

PRAÇA TONICO RABELO, 164 - FONE: (37)3323-1313

CEP 35582-000 - PAINS - MG

1.3 - Todas as despesas com alimentação, hospedagem, transporte, montagem e frete ficarão por conta da empresa contratada.

1.4 – A estrutura deverá estar montada e pronta para o uso no dia 27 de fevereiro de 2014, na Praça Tonico Rabelo e a empresa licitante deverá **entregar até em no máximo 10 (dez) dias antes do evento as ART's do palco, das tendas e do som, devidamente assinadas por engenheiros responsáveis pela montagem das mesmas.**

1.5 – Após o término do show, deverá ser disponibilizado som mecânico com músicas de diversos ritmos e gostos .

Declaro que nos preços propostos estão incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre a prestação do serviço, objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus anexos.

Valor Total:

Validade da Proposta (mínimo 60 dias):

Condições de prestação do serviço:

Assinatura:

Conforme Edital
